

"СОГЛАСОВАНО"

"Утверждаю"

Подрядчик: ООО "Русь Индустрия"

Заказчик: ""

Ген. директор: _____ //

Ген. директор: _____ //

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Материалы стоимость, р.	Работа стоимость, р.	Общая стоимость, р.
1	2	3	4	5	6	7
	Металлические конструкции			-	-	-
1	Работа JCB	смена	1		16'000,00	16'000,00
2	Отсыпка щебнем 5-20	м3	40		80'000,00	80'000,00
	Металлические конструкции			-	-	-
1	Стальной металлокаркас Ст3, решетки на прямки стальные	т	14	861'000,00	287'000,00	1'148'000,00
	Кровля			-	-	-
2	Монаж кровельных сэндвич панелей 150мм ППС	м2	180	229'500,00	76'500,00	306'000,00
	Стены, доборы					
3	Сэндвич-панели 100 мм (ППС)	м2	330	396'000,00	132'000,00	528'000,00
4	Внутренние сэндвич-панели 50 мм (ППС) - увеличение	м2	130	117'000,00	39'000,00	156'000,00
5	Композитные панели по углам, фасаду	м2	60	157'500,00	52'500,00	210'000,00
6	Доборные элементы (внутренние и внешние углы по внешним и внутренним стенам, метизы для сэндвичей и доборам, праймер битумный, герметики)	компл.	1	99'000,00	33'000,00	132'000,00
	Окна. Двери.			-	-	-
7	Ворота секционные с редуктором и, антикор пакет, дверь, 3 окна. 3000х3000 Алютех	шт.	2	230'000,00	40'000,00	270'000,00
8	Ворота секционные с редуктором и, антикор пакет, 3 окна. 3000х3000 Алютех	шт.	2	200'000,00	30'000,00	230'000,00
9	Двери ПВХ, Окно ПВХ	шт.	12	162'000,00	54'000,00	216'000,00
10	Лестница внутренняя	шт.	1	48'750,00	16'250,00	65'000,00
11	Лестница наружная - пожарная	шт.	1	33'750,00	11'250,00	45'000,00
	Отделочные работы. Фундамент					-
12	Монолитная плита 250 мм с утеплением, двойное армирование. С прямыми и лотками.	м3	51	516'375,00	172'125,00	688'500,00
13	Перекрытие 2-го этажа (профнастил Н-60)	м2	156	122'850,00	40'950,00	163'800,00
14	Пленка, керамзит, 2 слоя клееного ГВЛ 25 мм - 2ой этаж. 1 этаж стяжка пескобетонная	м2	312	222'300,00	74'100,00	296'400,00
15	Керамогранитная плитка 30х30 (клей плиточный, плитка керамогранитная, затирка)	м2	312	386'100,00	128'700,00	514'800,00
16	Отделка стен и перегородки, ГКЛ+покраска (цвет на выбор заказчика), 2-й этаж	м2	245	137'812,50	45'937,50	183'750,00
17	Потолок армстронг в комплекте - 2 -го этажа.	м2	156	152'100,00	50'700,00	202'800,00
18	Штора 6500х300 с прозрачной вставкой. В комплекте с тросом	шт.	2			22'000,00
	Внутренние инженерные сети				-	-
19	Водоснабжение, канализация (душ)	компл.	1	86'250,00	28'750,00	115'000,00
20	Отопление - 2 этажа (трасса по этажам биметаллические радиаторы)	компл.	1	236'250,00	78'750,00	315'000,00
21	Электромонтажные работы - 2 этажа	компл.	1	233'625,00	77'875,00	311'500,00
22	Вентиляция (автомоечные боксы) - приток и вытяжка. 1 этаж	компл.	1	71'250,00	23'750,00	95'000,00

ИТОГО: 6'214'550,00

Подрядчик: Генеральный директор

Заказчик:

_____// _____//