

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДЕНО"

Подрядчик: ООО "Русь Индустрия"

Заказчик:

Ген. директор: _____ //

Общая сумма:

3'612'550,00р.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Материалы стоимость, р.	Работа стоимость, р.	Общая стоимость, р.
1	2	3	4	5	6	7
	Металлические конструкции			-	-	-
1	Стальной металлокаркас Ст3, решетки на прямки стальные. Лестница 2 этаж	т	8,5	522'750,00	174'250,00	697'000,00
	Кровля			-	-	-
2	Монаж кровельных сэндвич панелей 150мм ППС	м2	110	132'000,00	44'000,00	176'000,00
	Стены, доборы					
3	Сэндвич-панели 100 мм (ППС)	м2	375	393'750,00	131'250,00	525'000,00
4	Доборные элементы (внутренние и внешние углы по внешним и внутренним стенам, метизы для сэндвичей и доборам, праймер битумный, герметики)	компл.	1	53'250,00	17'750,00	71'000,00
	Окна. Двери.			-	-	-
5	Ворота секционные 3000/3000 серия 409 (комплект с 3-мя окнами, P-FV2, ручной цепной привод)	шт.	2	200'000,00	20'000,00	220'000,00
6	Двери ПВХ, Окно ПВХ в подарок	шт.	9	121'500,00	40'500,00	162'000,00
	Отделочные работы					-
7	Фундамент плита монолитная 250 мм с двойным армированием. Закладные под колонны	м3	32	324'000,00	108'000,00	432'000,00
8	Перекрытие 2-го этажа (профнастил Н-60)	м2	91	71'662,50	23'887,50	95'550,00
9	Стяжка пескобетонная по маякам - 2-го этажа и 1-го	м2	182	116'025,00	38'675,00	154'700,00
10	Керамогранитная плитка 30х30 (клей плиточный, плитка керамогранитная, затирка)	м2	182	225'225,00	75'075,00	300'300,00
	Внутренние инженерные сети				-	-
11	Водоснабжение, канализация отвод	компл.	1	45'000,00	15'000,00	60'000,00
12	Отопление 1 и 2 этаж	компл.	1	131'250,00	43'750,00	175'000,00
13	Электромонтажные работы 1и 2 этаж	компл.	1	116'025,00	38'675,00	154'700,00
14	Вентиляция. Вытяжка и приточка	компл.	1	33'262,50	11'087,50	44'350,00
	Оборудование для автомойки			-	-	-
15	Аппарат высокого давления Hawk FX 1914 L (1450 об/мин)	Компл.	2	120'000,00		120'000,00
16	Автомоечный комплекс "АРОС-2"	Компл.	1	75'000,00		75'000,00
17	Пенокомплект к АД	шт.	2	14'000,00		14'000,00
18	Водопылесос GHIBLI AS 600 PCBN	шт.	1	35'000,00		35'000,00
19	Потолочная кран балка	шт.	2	38'000,00		38'000,00
20	Шланг АД+шлаг консоль	шт.	2	30'000,00		30'000,00
21	Емкость под чистую воду 1 м3	шт.	1	6'500,00		6'500,00
22	Монтаж оборудования	шт.	1	26'450,00		26'450,00

Всего: 3'612'550,00