

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик: ООО "Русь Индустрия"

Ген. директор: _____ / _____ /

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Материалы стоимость, р.	Работа стоимость, р.	Общая стоимость, р.
1	2	3	4	5	6	7
1	Фундамент (монолитная плита 200 мм, двойная арматура, приямки)	м2	34	318'750,00	106'250,00	425'000,00
2	Стяжка пескобетонная по маякам - 1 и 2-ой этаж	м2	335	188'437,50	62'812,50	251'250,00
3	Композитные панели по углам, фасаду, лицевая сторона	м2	120	342'000,00	114'000,00	456'000,00
Металлические конструкции						
4	Стальной металлокаркас Ст3, решетки на приямки стальные	т	15	922'500,00	307'500,00	1'230'000,00
Кровля						
5	Монаж кровельных сэндвич панелей 150мм ППС	м2	170	204'000,00	68'000,00	272'000,00
Стены, доборы						
6	Сэндвич-панели 100 мм (ППС)	м2	368	414'000,00	138'000,00	552'000,00
7	Внутренние сэндвич-панели 50 мм (ППС) - увеличение	м2	320	288'000,00	96'000,00	384'000,00
8	Доборные элементы (внутренние и внешние углы по внешним и внутренним стенам, метизы для сэндвичей и доборам, праймер битумный, герметики)	компл.	1	93'750,00	31'250,00	125'000,00
Окна. Двери. Ворота						
9	Ворота секционные с редуктором и, антикор пакет, дверь, 3 окна. 3000x3000 Алютех	шт.	1	230'000,00	40'000,00	270'000,00
10	Ворота секционные с редуктором и, антикор пакет, 3 окна. 3000x3000 Алютех	шт.	1	200'000,00	30'000,00	230'000,00
11	Навес над воротами	шт.	3	50'000,00	15'000,00	65'000,00
12	Двери ПВХ	шт.	12	162'000,00	54'000,00	216'000,00
13	Окна ПВХ	шт.	3	21'375,00	7'125,00	28'500,00
14	Лестница внутренняя	шт.	1	48'750,00	16'250,00	65'000,00
15	Лестница наружная - пожарная	шт.	1	33'750,00	11'250,00	45'000,00
Отделочные работы						
16	Перекрытие 2-го этажа (профнастил Н-60)	м2	150	118'125,00	39'375,00	157'500,00
17	Керамогранитная плитка 30x30 (клей плиточный, плитка керамогранитная, затирка) 2 этажа	м2	330	408'375,00	136'125,00	544'500,00
18	Ограждение 2-го этажа	м/п	17,5	105'000,00	35'000,00	140'000,00
Внутренние инженерные сети						
19	Водоснабжение, канализация (душ)	компл.	1	86'250,00	28'750,00	115'000,00
20	Отопление - 2 этажа (трасса по этажам биметаллические радиаторы). Без котла	компл.	1	236'250,00	78'750,00	315'000,00
21	Электромонтажные работы - 2 этажа (со светодиодными лампами)	компл.	1	213'750,00	71'250,00	285'000,00
22	Вентиляция (автомоечные боксы) - приток и вытяжка.	компл.	1	71'250,00	23'750,00	95'000,00
Оборудование для автомойки						
1	Автомоечный комплекс "СП-2" (очистная установка)	Компл.	1			75'000,00
2	АВД высокого давления 5,5 кВт (Италия, Ам.ТехСтрой)	Компл.	2			120'000,00
3	Пенокомплект к АВД	шт.	2			17'000,00
4	Пылесосос 3-х турбинный (Италия)	шт.	1			28'000,00
5	Потолочная кран балка	шт.	2			35'000,00
6	Шланг АВД от консоли и до аппарата	шт.	4			25'000,00
7	Пеногенератор с разводкой под воздух	шт.	2			82'500,00
8	Компрессор поршневой, ременной привод. Производительность: 880 об/мин, Давление: 10 Атм, Напряжение: 380 В, Кол-во цилиндров/ступеней: 3./1 шт, Ресивер:R[37]C430 л, Выход: 1/2 дюйм	шт.	1			105'000,00
9	Разводка пневмолинии с 2 катушками	шт.	2			42'000,00
10	Монтаж	шт.	1			85'000,00

ИТОГО:

5'749'000,00